sikla

Ihr Spezialist für Flachdachsanierung mit System



Flachdachsanierung mit System

Das Risiko von Schäden an Flachdächern steigt mit zunehmendem Alter signifikant. Flachdächer, die über Jahre hinweg den unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, benötigen im Laufe der Zeit eine umfassende Sanierung.

Ob die Optimierung des bestehenden Flachdachentwässerungssystems oder die Konzeption einer neuen Entwässerungsanlage erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beschädigte Dachhaut, undichte Dachdurchdringungen, durchfeuchtete Dämmungen oder defekte Dachabläufe sind nur einige Beispiele für potenzielle Probleme.

Als Experten für Flachdachsanierungen stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihr Entwässerungssystem auf den neuesten Stand zu bringen. Wir stellen sicher, dass es gemäß den anerkannten Normen wie DIN EN 12056 Teil 3 und DIN 1986-100 den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Wir bieten Ihnen ein Leistungspaket an, auf das Sie sich in jeder Phase unserer Zusammenarbeit verlassen können. siklasicher ist unser Versprechen, die beste und sicherste Lösung für Sie zu finden. Gemeinsam können wir optimale Ergebnisse erzielen – im Einklang mit unserem Slogan **Together we build. siklasicher.**



Sanierungs-Dachablauf eingebaut

Siaqua Sanierungsdachablaufe passen immer – einfach einstecken und 40% Zeit sparen

Bei einer Sanierung stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Dachabläufe durch speziell für diesen Zweck entwickelte Sanierungsdachabläufe ersetzt werden können. Diese Überlegungen sind entscheidend für die weitere Projektplanung.

Wenn der alte Dachablauf entfernt werden muss, sind Flachdachsanierungen zeitintensiv und aufwendig. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir mit dem Sanierungs-Ablauf 63 T eine zeitsparende und sichere Lösung von hoher Qualität.


Ein wichtiger Einflussfaktor auf ein Entwässerungssystem ist der Klimawandel. Angesichts der zunehmenden Starkregenereignisse ist es unerlässlich, bei der Sanierung auch eine Notentwässerung zu berücksichtigen.



Not-Dachablauf eingebaut

Unser Leistungsangebot

- Objektaufnahme und Analyse vor Ort
- Vollständige Angebots- und LV-Erstellung
- Serviceorientiertes Projektmanagement von der Planung bis zum Projektabschluss
- Abgleich der vorhandenen Entwässerung mit der zu ergänzenden Notentwässerung
- Abstimmung der Sanierung im laufenden Betrieb
- Baustellenbetreuung
- Komplette Auftragsabwicklung und Lieferung von Dachabläufen, PE-HD-Rohren, Formteilen sowie allen Befestigungskomponenten
- Inspektion und Erstellung von Gutachten
- Workshops
- Konzepte zur wirtschaftlichen Einbringung der zusätzlichen Lasten in den Baukörper
- Aufeinander abgestimmte Baukastensysteme und Sonderkonstruktionen
- Vorgefertigte Komponenten
- Statische Nachweise




SiPlan Planungssystem

sikla

Statik + Festigkeitsnachweis

mit Teilsicherheitsbeiwerten nach Eurocode 3 (DIN EN 1993-1-3 : 2010)

Statische Nachweise

Wir entwickeln Lösungen

Das Siaqua Sanierungskonzept zielt darauf ab, Ihr bestehendes Entwässerungssystem zu erhalten, sodass Produktionsprozesse und Arbeitsabläufe unterbrechungsfrei fortgesetzt werden können. Auch in den anspruchsvollsten Sanierungsfällen, wie beim Bauen im Bestand, überzeugen wir durch unser herausragendes Leistungsangebot.

Mit maßgeschneiderten Sonderkonstruktionen für Rohrleitungen schaffen wir den entscheidenden Unterschied und optimieren Ihr Entwässerungssystem.

Sprechen Sie uns an:



Daniel Gronert
Sales Engineer

Telefon 02334 81451-11
Daniel.Gronert@sikladrain.com



Wolfang Hilbk
Design Engineer

Telefon 02334 81451-18
Wolfgang.Hilbk@sikladrain.com

sikla

Sikla Drain GmbH
Spannstiftstraße 16 A
58119 Hagen
Telefon 02334 81451 0

www.sikladrain.de



09/2026